

Memória de Cálculo - UBS Padrão

**MEMÓRIA DE CÁLCULO – UBS PADRÃO**

	Unidade	Comprimento	Largura	Afastamento	Perímetro
<b>Locação da Obra</b>	<b>m</b>	<b>30,55</b>	<b>7,68</b>	<b>1,00</b>	<b>84,46</b>

	Unidade	Comprimento	Altura	Afastamento	Área
<b>Tapume</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>209,13</b>
Fechamento da Frente	m <sup>2</sup>	39,70	2,20		87,34
Fechamento do Fundo	m <sup>2</sup>				0,00
Fechamento Lateral Direita	m <sup>2</sup>	27,68	2,20		60,90
Fechamento Lateral Esquerda	m <sup>2</sup>	27,68	2,20		60,90
<b>Placa de Obra</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>		<b>4,50</b>
<b>Depósito em Canteiro</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>		<b>30,00</b>
<b>Refeitório</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>25,00</b>
<b>Almoxarifado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>		<b>15,00</b>

<b>Capina e limpeza do terreno</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>30,55</b>	<b>7,68</b>	<b>1,00</b>	<b>273,85</b>
------------------------------------	----------------------	--------------	-------------	-------------	---------------

<b>Fundação</b>		Comprimento	Largura	Quant.	Profund.	Transpasse	Volume Esc.	Volume Aterro	Vol. Concreto	Lastro
<b>Escavação para Sapatas</b>	<b>m<sup>3</sup></b>						<b>46,54</b>	<b>41,58</b>	<b>4,96</b>	<b>0,83</b>
Sapata (40x90)	m <sup>3</sup>	0,90	0,40	45,00	1,20	0,15	45,36	40,5	4,86	0,81
Sapata (40x40)	m <sup>3</sup>	0,40	0,40	2,00	1,20	0,15	1,18	1,08	0,096	0,016
		<b>Base</b>	<b>Altura</b>	<b>Comprimento</b>	<b>Transpasse</b>	<b>Volume Esc.</b>	<b>Volume Aterro</b>	<b>Vol. Concreto</b>		
<b>Escavação para vigas baldrame</b>	<b>m<sup>3</sup></b>					<b>19,17</b>	<b>11,98</b>	<b>7,19</b>		
V1 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	30,55	0,10	2,9328	1,83	1,0998		
V2 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	26,19	0,10	2,51424	1,57	0,94284		
V3 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	17,43	0,10	1,67328	1,05	0,62748		
V4 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	2,00	0,10	0,192	0,12	0,072		
V5 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	3,52	0,10	0,33792	0,21	0,12672		
V6 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	1,20	0,10	0,1152	0,07	0,0432		
V7 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	30,55	0,10	2,9328	1,83	1,0998		
V7.1 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	3,32	0,10	0,31872	0,20	0,11952		
V8 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	7,68	0,10	0,73728	0,46	0,27648		
V9 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	6,54	0,10	0,62784	0,39	0,23544		
V10 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044		
V11 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	5,14	0,10	0,49344	0,31	0,18504		
V12 (12x30)	m <sup>3</sup>	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044		

Memória de Cálculo - UBS Padrão

V13 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,00	0,10	0,192	0,12	0,072
V14 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044
V15 (12x30)	m³	0,12	0,30	3,00	0,10	0,288	0,18	0,108
V16 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044
V17 (12x30)	m³	0,12	0,30	3,00	0,10	0,288	0,18	0,108
V18 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044
V19 (12x30)	m³	0,12	0,30	3,00	0,10	0,288	0,18	0,108
V20 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044
V21 (12x30)	m³	0,12	0,30	3,00	0,10	0,288	0,18	0,108
V22 (12x30)	m³	0,12	0,30	1,32	0,10	0,12672	0,08	0,04752
V23 (12x30)	m³	0,12	0,30	1,70	0,10	0,1632	0,10	0,0612
V24 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044
V25 (12x30)	m³	0,12	0,30	1,32	0,10	0,12672	0,08	0,04752
V26 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044
V26 (12x30)	m³	0,12	0,30	3,00	0,10	0,288	0,18	0,108
V27 (12x30)	m³	0,12	0,30	2,90	0,10	0,2784	0,17	0,1044
V28 (12x30)	m³	0,12	0,30	3,00	0,10	0,288	0,18	0,108
V29 (12x30)	m³	0,12	0,30	7,44	0,10	0,71424	0,45	0,26784
V30 (12x30)	m³	0,12	0,30	7,68	0,10	0,73728	0,46	0,27648

		Base	Altura	Comprimento	Volume
<b>Concretagem de Vigas e Lajes</b>	<b>m³</b>				<b>6,37</b>
<b>Viga/Cinta superior da alvenari</b>	<b>m³</b>				<b>6,03</b>
V1 (10x30)	m³	0,10	0,30	30,55	0,92
V2 (10x30)	m³	0,10	0,30	26,19	0,79
V3 (10x30)	m³	0,10	0,30	17,43	0,52
V4 (10x30)	m³	0,10	0,30	2,00	0,06
V5 (10x30)	m³	0,10	0,30	3,52	0,11
V6 (10x30)	m³	0,10	0,30	1,20	0,04
V7 (10x30)	m³	0,10	0,30	30,55	0,92
V7.1 (10x30)	m³	0,10	0,30	3,32	0,10
V8 (10x30)	m³	0,10	0,30	7,68	0,23
V9 (10x30)	m³	0,10	0,30	6,54	0,20
V10 (10x30)	m³	0,10	0,30	2,90	0,09
V11 (10x30)	m³	0,10	0,30	5,14	0,15
V12 (10x30)	m³	0,10	0,30	2,90	0,09
V13 (10x30)	m³	0,10	0,30	2,00	0,06

Memória de Cálculo - UBS Padrão

V14 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V15 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	3,00	0,09
V16 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V17 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	3,00	0,09
V18 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V19 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	3,00	0,09
V20 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V21 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	3,00	0,09
V22 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	1,32	0,04
V23 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	1,70	0,05
V24 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V25 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	1,32	0,04
V26 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V26 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	3,00	0,09
V27 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V28 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	3,00	0,09
V29 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	7,44	0,22
V30 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	7,68	0,23
<b>Viga/Cinta superior do reservat</b>	<b>m<sup>3</sup></b>				<b>0,34</b>
V31 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,77	0,08
V32 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,77	0,08
V33 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
V34 (10x30)	m <sup>3</sup>	0,10	0,30	2,90	0,09
		<b>Base</b>	<b>Altura</b>	<b>Comprimento</b>	<b>Total</b>
<b>Forma para Viga/Cinta</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>126,61</b>
Seção 10x30	m <sup>2</sup>	0,10	0,30	211,02	126,61
		<b>SEÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>ALTURA</b>	<b>VOLUME</b>
<b>Concretagem de Pilares</b>	<b>m<sup>3</sup></b>				<b>4,50</b>
PILAR 12x30	m <sup>3</sup>	0,04	45,00	2,65	4,29
PILAR 20x20	m <sup>3</sup>	0,04	2,00	2,65	0,21
		<b>Base</b>	<b>Altura</b>	<b>Comprimento</b>	<b>Total</b>
<b>Forma para Pilares</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>104,41</b>
PILAR 12x30	m <sup>2</sup>	0,12	0,30	119,25	100,17
PILAR 20x20	m <sup>2</sup>	0,20	0,20	5,30	4,24

Memória de Cálculo - UBS Padrão

<b>ALVENARIA</b>						
<b>AMBIENTE</b>		<b>COMPRIMENTO</b>	<b>ALTURA</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>Área (m2)</b>	<b>s/ descontos</b>
Paredes externas	m <sup>2</sup>	30,55	2,95	12,60	77,52	90,12
	m <sup>2</sup>	7,68	2,95	4,29	18,37	22,66
	m <sup>2</sup>	30,55	2,95	16,37	73,75	90,12
	m <sup>2</sup>	7,68	2,95	3,30	19,36	22,66
Paredes internas	m <sup>2</sup>	26,10	2,65	0,00	69,17	69,17
	m <sup>2</sup>	2,90	2,65	1,89	5,80	7,69
	m <sup>2</sup>	4,42	2,65	3,11	8,60	11,71
	m <sup>2</sup>	3,02	2,65	0,00	8,00	8,00
	m <sup>2</sup>	2,00	2,65	0,00	5,30	5,30
	m <sup>2</sup>	20,30	2,65	0,00	53,80	53,80
	m <sup>2</sup>	1,32	2,65	0,00	3,50	3,50
	m <sup>2</sup>	1,32	2,65	1,89	1,61	3,50
	m <sup>2</sup>	1,58	2,65	0,24	3,95	4,19
	m <sup>2</sup>	1,40	2,65	2,94	0,77	3,71
	m <sup>2</sup>	1,40	2,65	2,94	0,77	3,71
	m <sup>2</sup>	2,00	2,65	0,00	5,30	5,30
	m <sup>2</sup>	26,31	2,65	15,12	54,60	69,72
	m <sup>2</sup>	3,52	2,65	3,36	5,97	9,33
m <sup>2</sup>	17,31	2,65	12,60	33,27	45,87	
Reservatório	m <sup>2</sup>	2,66	1,85	0,00	4,92	4,92
	m <sup>2</sup>	2,66	2,65	0,00	7,05	7,05
	m <sup>2</sup>	3,14	2,65	0,00	8,32	8,32
	m <sup>2</sup>	3,14	2,65	0,00	8,32	8,32
		202,96			478,00	558,65

		<b>Vão</b>	<b>Quant.</b>	<b>Transpasse</b>	<b>Resultado</b>	<b>Soleira</b>
<b>Verga para portas até 1,50m</b>	<b>m</b>				<b>28,40</b>	<b>12,00</b>
Porta P1 (0,80x2,10m)	m	0,80	18,00	0,10	18,00	5,60
Porta P2 (0,90x2,10m)	m	0,90	4,00	0,10	4,40	3,60
Porta P4 (1,40x2,10m)	m	1,40	2,00	0,10	3,20	2,80
Porta P6 (1,20x2,10m)	m	1,20	2,00	0,10	2,80	

Memória de Cálculo - UBS Padrão

						<b>Peitoril</b>
<b>Verga/ContraVerga para janelas até 1,50m</b>					<b>40,30</b>	<b>31,60</b>
J4 (1,50x1,10m)	m	1,50	10,00	0,15	18,00	15,00
J7 (1,30x1,10m)	m	1,30	4,00	0,15	6,40	5,20
J2 (0,70x0,50m)	m	0,70	6,00	0,15	6,00	4,20
J1 (0,30x1,40m)	m	0,30	2,00	0,15	1,20	0,60
J5 (0,60x0,40m)	m	0,60	3,00	0,15	2,70	1,80
J3 (1,20x0,50m)	m	1,20	4,00	0,15	6,00	4,80

<b>Cobertura</b>		<b>Comprimento</b>	<b>Altura</b>	<b>Área</b>
<b>Rufo</b>	<b>m</b>	<b>9,24</b>		
<b>Telhamento</b>	<b>m<sup>2</sup></b>			<b>308,72</b>
Cobertura Geral	m <sup>2</sup>	9,28	32,08	297,70
Acesso	m <sup>2</sup>	4,32	2,55	11,02

<b>REVESTIMENTOS INTERNOS</b>								
<b>AMBIENTE</b>		<b>COMPRIMENTO</b>	<b>ALTURA</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>PINTURA</b>	<b>CERÂMICA</b>	<b>PINT s/ desc.</b>	<b>CER s/ desc.</b>
Sala de curativo	m <sup>2</sup>	12,06	2,70	3,33	29,23		32,56	-
Consultório 1	m <sup>2</sup>	12,00	2,70	5,22	27,18		32,40	-
Sanitário	m <sup>2</sup>	8,00	2,70	2,24	-	19,36		21,60
Consultório 2	m <sup>2</sup>	12,20	2,70	3,33	29,61		32,94	-
Sala de procedimentos	m <sup>2</sup>	12,80	2,70	3,33	31,23		34,56	-
Consultório odontológico	m <sup>2</sup>	14,64	2,70	3,33	36,20		39,53	-
Sala de nebulização	m <sup>2</sup>	11,10	2,70	3,33	26,64		29,97	-
Copa	m <sup>2</sup>	9,00	2,70	3,33	-	20,97		24,30
DML	m <sup>2</sup>	7,80	2,70	2,03	-	19,03		21,06
Almoxarifado	m <sup>2</sup>	8,62	2,70	2,03	21,24		23,27	-
Sala Reuniões	m <sup>2</sup>	22,88	2,70	10,17	51,61		55,90	-
Sanitário FEM	m <sup>2</sup>	8,20	2,70	2,03	-	20,11		22,14
Sanitário MASC	m <sup>2</sup>	8,20	2,70	2,03	-	20,11		22,14
Circulação	m <sup>2</sup>	7,86	2,70	12,60	8,62		15,34	-
Material esterilizado	m <sup>2</sup>	10,06	2,70	4,38	-	22,78		27,16
Material Contaminado	m <sup>2</sup>	9,60	2,70	3,93	-	21,99		25,92
Acesso	m <sup>2</sup>	4,79	2,70	3,57	-	9,36		12,93
Administração	m <sup>2</sup>	11,03	2,70	3,33	26,45		29,78	-
Farmácia	m <sup>2</sup>	14,54	2,70	3,93	35,33		39,26	-
Sala de vacinas	m <sup>2</sup>	12,14	2,70	3,33	29,45		32,78	-

Memória de Cálculo - UBS Padrão

Sanit. Publico MAS	m²	7,39	2,70	2,24	-	17,71		19,95
Sanit. Publico FEM	m²	7,39	2,70	2,24	-	17,71		19,95
Espera + Circulação	m²	53,47	2,70	36,05	108,32		138,49	-
Acolhimento	m²	7,84	2,70	3,33	17,84		21,17	-
Arquivos	m²	8,75	2,70	4,76	18,87		23,63	-
					497,81	189,14	<b>581,57</b>	<b>217,16</b>

REVESTIMENTOS EXTERIOR						
AMBIENTE	m²	COMPRIMENTO	ALTURA	DESCONTOS	PINTURA	PINT. s/ desc.
Externo	m²	76,46	2,95	33,26	192,30	219,68
Reservatório	m²	2,66	1,85			4,92
	m²	2,66	2,65			7,05
	m²	3,14	2,65			8,32
	m²	3,14	2,65			8,32
						<b>248,29</b>

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m2 sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/201	m²	308,72
---	----	--------

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m2 a meia altura das paredes. Af 06/2014.	m²	217,16
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014	m²	1117,30

Memória de Cálculo - UBS Padrão

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af 06/2014	m <sup>2</sup>	217,16
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	900,14
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - r1	m <sup>2</sup>	581,57
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af 06/2014	m <sup>2</sup>	581,57
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes. Duas demãos. Af 06/2014	m <sup>2</sup>	581,57

Memória de Cálculo - UBS Padrão

Aplicação manual de tinta látex acrílico em parede externas de casas. Duas demãos. Af 11/2016	m <sup>2</sup>	248,29
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af 06/2014	m <sup>2</sup>	248,29
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demos de massa acrílica, lixamento e retoques - rev 01	m <sup>2</sup>	248,29

		<b>Comprimento</b>	<b>Altura</b>	<b>Espessura</b>	<b>Volume</b>
Lastro de Concreto	m <sup>3</sup>	30,55	7,68	0,06	14,08

<b>Pavimentação</b>		<b>Comprimento</b>	<b>Largura</b>		<b>Área</b>	<b>Rodapé</b>
<b>Piso industrial de alta resistência</b>	<b>m<sup>2</sup> e m</b>				<b>179,23</b>	<b>232,44</b>
Sala de Curativo		3,13	2,90		9,08	12,06
Consultório 01		3,10	2,90		8,99	12,00
Consultório 02		3,20	2,90		9,28	12,20
Sala de Procedimentos (Coleta)		3,50	2,90		10,15	12,80
Consultório Odontológico		4,42	2,90		12,82	14,64
Sala de Nebulização		2,65	2,90		7,69	11,10
Almoxarifado		1,41	2,90		4,09	8,62
Sala de Reuniões		4,00	7,44		29,76	22,88
Circulação		2,53	1,40		3,54	7,86
Administração		2,62	2,90		7,60	11,04
Farmácia		4,37	2,90		12,68	14,54
Sala de Vacinas		3,17	2,90		9,19	12,14
Acolhimento		2,00	1,92		3,84	7,84
Arquivo		2,00	2,38		4,76	8,76
Sala de Espera		3,00	4,42		13,26	14,84
Circulação Sanit. Público		3,52	2,30		8,10	11,64
Circulação (corredor)		17,43	1,40		24,40	37,66



Memória de Cálculo - UBS Padrão

<b>Revestimento Cerâmico</b>					<b>36,36</b>
Sanitário Público Feminino		1,70	2,00		3,40
Sanitário Público Masculino		1,70	2,00		3,40
Sanitário		1,10	2,90		3,19
Copa		1,60	2,90		4,64
DML		1,00	2,90		2,90
Sanitário Vestiário Masculino		1,20	2,90		3,48
Sanitário Vestiário Feminino		1,20	2,90		3,48
Material Contaminado		1,90	1,70		3,23
Material Contaminado		1,35	1,32		1,78
Material Esterilizado		1,36	1,32		1,80
Material Esterilizado		2,13	1,70		3,62
Acesso Material Esterilizado		1,20	1,20		1,44
<b>Área de Contrapiso/Forro</b>					<b>215,59</b>

<b>Esquadrias metálicas</b>		<b>Comprimento</b>	<b>Altura</b>	<b>Quant.</b>	<b>Área</b>
J4 (1,50x1,10m) – DE CORRER	m <sup>2</sup>	1,50	1,10	10,00	16,50
J7 (1,30x1,10m) – DE CORRER	m <sup>2</sup>	1,30	1,10	4,00	5,72
J2 (0,70x0,50m) – MAXIMAR	m <sup>2</sup>	0,70	0,50	6,00	2,10
J1 (0,30x1,40m) – PIVOTANTE	m <sup>2</sup>	0,30	1,40	2,00	0,84
J5 (0,60x0,40m) – GUILHOTINA	m <sup>2</sup>	0,60	0,40	3,00	0,72
J3 (1,20x0,50m) – MAXIMAR	m <sup>2</sup>	1,20	0,50	4,00	2,40
<b>Resumo</b>					
Maxim-ar	m <sup>2</sup>				4,50
De Correr	m <sup>2</sup>				22,22
Pivotante	m <sup>2</sup>				0,84
Guilhotina	m <sup>2</sup>				0,72

<b>Passeio/Calçada</b>	<b>m<sup>3</sup></b>				<b>5,03</b>
Fundo	m <sup>2</sup>	32,55	1,00	0,06	1,95
Lateral Direita	m <sup>2</sup>	7,68	1,00	0,06	0,46
Lateral Esquerda	m <sup>2</sup>	7,68	1,00	0,06	0,46
Frente	m <sup>2</sup>	32,55	1,00	0,06	1,95
Acesso	m <sup>2</sup>	3,32	1,00	0,06	0,20

Memória de Cálculo - UBS Padrão

<b>Louças Metálicas</b>		<b>Lavatório</b>	<b>Vaso Sanit.</b>	<b>Chuveiro</b>	<b>Cuba Inox</b>
	<b>un</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>
Consultório 01	un	1,00			
Sanitário	un	1,00	1,00		
Consultório 02	un	1,00			
Consultório Odontológico	un	1,00			1,00
Sala de Nebulização	un	1,00			1,00
Sanitário Vestiário Feminino	un	1,00	1,00	1,00	
Sanitário Vestiário Masculino	un	1,00	1,00	1,00	
Acesso	un	1,00			
Sanitário Público Feminino	un	1,00	1,00		
Sanitário Público Masculino	un	1,00	1,00		
Sala de Curativo	un				1,00
Sala de Procedimentos (Coleta)	un				1,00
Copa	un				1,00
Material Contaminado	un				1,00
Sala de Vacinas	un				1,00

		<b>Luminária 2x32W</b>	<b>Luminária 60W</b>	<b>Arandela</b>	<b>Ponto de Luz</b>	<b>Tomada baixa</b>	<b>Tomada Média</b>	<b>Tom. Ar/Chuveiro</b>
	<b>un</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>44,00</b>	<b>24,00</b>	<b>15</b>
Sala de Curativo	un	2,00			1,00	3,00	2,00	1
Consultório 01	un	2,00			1,00	3,00	1,00	1
Consultório 02	un	2,00			1,00	2,00	2,00	1
Sala de Procedimentos (Coleta)	un	2,00			1,00	2,00	2,00	1
Consultório Odontológico	un	4,00			1,00	4,00	2,00	1
Sala de Nebulização	un	2,00			1,00	3,00	2,00	1
Almoxarifado	un		1,00		1,00	1,00	0,00	0
Sala de Reuniões	un	6,00			2,00	8,00	0,00	2
Circulação	un		1,00		1,00	0,00	0,00	0
Administração	un	2,00			1,00	2,00	0,00	1
Farmácia	un	4,00			1,00	2,00	1,00	1
Sala de Vacinas	un	2,00			1,00	2,00	2,00	0
Acolhimento	un	1,00			1,00	3,00	0,00	1
Arquivo	un	1,00			1,00	2,00	0,00	1
Sala de Espera	un	2,00			1,00	2,00	0,00	0
Circulação Sanit. Público	un	1,00			1,00	0,00	0,00	0
Circulação (corredor)	un	3,00			1,00	1,00	0,00	0

Memória de Cálculo - UBS Padrão

Sanitário Público Feminino	un		1,00		1,00	0,00	1,00	0
Sanitário Público Masculino	un		1,00		1,00	0,00	1,00	0
Sanitário	un		1,00		1,00	0,00	1,00	0
Copa	un		1,00		1,00	0,00	3,00	0
DML	un		1,00		1,00	0,00	0,00	0
Sanitário Vestiário Masculino	un		1,00		1,00	0,00	1,00	1
Sanitário Vestiário Feminino	un		1,00		1,00	0,00	1,00	1
Material Contaminado	un	1,00			1,00	2,00	1,00	0
Material Esterilizado	un	1,00			1,00	2,00	1,00	1
Acesso Material Esterilizado	un		1,00		1,00	0,00	0,00	0
Área Externa	un	2,00		2,00	1,00	0,00	0,00	0

  
 Eulálio C. M. de Freitas  
 Coordenação de Custos  
 CEIRF/SESAB  
 MAT. 08.380.409-9